

Reyes, 06 de enero de 2022

PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ

RECIBIDO

FECHA: 06-01-22

HORAS: 15:10

Nº FOJAS: -1-

Señor:

Ing. M.Sc. David Pari Flores

**OPERADOR DEPARTAMENTAL - LA PAZ
PROYECTO ALIANZAS RURALES "PAR II"**

Presente.-

Ref. **SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE EMPODERAR LA
AMPLIACIÓN DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS**

Distinguido Ingeniero:

Por medio de la presente, solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda la publicación en la página de la institución <http://www.empoderar.gob.bo> de la ampliación de recepción de propuestas, de la Solicitud de cotizaciones "SC", de los siguientes Bienes:

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
SC - 01	20	Obra	Caseta para la moto bomba
SC - 02	20	Kit	Instalación de sistema para uso eficiente de agua
SC - 03	20	Obra	Plataforma elevada de madera


Los Actividades corresponden al tercer HITO de la Asociación de Productores Agropecuarios REYES El COSAR cuya sigla es "APARC", con código LPZ-0806-4-223-3, ubicado en el Municipio de Reyes, Provincia Ballivián del Departamento del Beni.

La ampliación de propuesta solicitamos por que no se presentaron tres propuestas hasta la fecha y hora límite (10 de diciembre del 2021 Hasta horas 15:00 pm).

La fecha límite de presentación es el 12 de enero del 2022 Hasta horas 15:00 pm, y la apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 15:30 pm.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.

Atentamente,


Romir Estimar Uaca
Pte. Asoc. de Productores
Agropecuarias Reyes



PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ
RECIBIDO

FECHA: 26/11/21
HORAS: 19:00
Nº FOJAS: 39 Reyes, 26 de noviembre de 2021

Señor:
Ing. David Pari Flores
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II
Presente. -

Ref. SOLICITUD PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda la publicación en la página de la institución <http://www.empoderar.gob.bo>, la Solicitud de cotización "SC" adquisición de las siguientes Obras:

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE LAS OBRAS
SC - 01	20	Unidad	Caseta para la moto bomba
SC - 02	20	Unidad	Instalación de sistema para uso eficiente de agua
SC - 03	20	Unidad	Plataforma elevada de madera

Los Actividades corresponden al Tercer Hito de la Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo código es **LPZ-0806-4-223-3**, ubicada en la Localidad de Reyes Provincia General Jose Ballivián del Departamento del Beni.

La fecha límite de presentación es el 10 de diciembre del 2021 Hasta horas 15:00 pm, y la apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 15:30 pm.

Para ello se adjunta la copia de la publicación en el periódico de circulación nacional "La Razón", Especificaciones técnicas, términos de referencia debidamente aprobados por los técnicos del PAR.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.



Romir Chimay Uaca
Romir Chimay Uaca
Pte. Asoc. de productores
Agropecuarios Reyes

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRYT
PROGRAMA EMPRODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR II - FA
SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)
COMUNIDAD CHALLANTO

La Asociación Integral de Productores de la Comunidad Challantó, amplia el plazo para la presentación de cotizaciones del proceso:

Publicada en fecha 6 de noviembre del 2021.
La información referida a la solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser consultada al correo electrónico: mpm@challanto.org.bo o a través de la página web www.emproderar.org.bo.
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 09:00 del 20 de noviembre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones alternativas.
No se recibirán cotizaciones electrónicas, ni propuestas alternativas.
Los sobre cerrados con las cotizaciones deberán ser presentados en la siguiente dirección:

"COMUNIDAD CHALLANTO"
Calle Vasco Gaitano N° 225 esquina Cochabamba - Primer Piso
Cel.: 72482761
Curo - Berka
Guro - Berka
Ref.: SC - 0. (Insertar N° de Referencial y Adquisición de Insertar el nombre del bien que obra)
Challantó - Tinko - Oruro
25 de noviembre de 2021

EMPROMERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II
PROGRAMA EMPRODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR II - FA
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA PROVISION DE LOS SIGUIENTES BIENES CON SU RESPECTIVO CONSERVAMIENTO DE TODA LA INSTALACION A SEGUIR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

La Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár, invita a oferentes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes con su respectivo conservación y mantenimiento de toda la instalación a seguir y servicio de mantenimiento:

Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones y Contratación para las organizaciones de pequeños productores.
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA OBRAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	UNIDAD	CASETA PARA LA MOTOCICLETA
2	20	UNIDAD	INSTALACION DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DE AGUA
3	20	UNIDAD	PLATAFORMA ELEVADA DE MADERA

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser descargadas en página web WWW.EMPROMERAR.ORG.BO
Las cotizaciones y los propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo a más tardar a las 15:00 hrs del 18 de diciembre de 2021. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
No se recibirán cotizaciones ni propuestas electrónicas.
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a las 15:30 Pm en la sede de la Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár.

Sitios:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR
Localidad de Reyes del Municipio de Reyes.
Cm. 71129429 - 72039003.
Las señas contractuales se depositan en la sede de la Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár (APARC), ubicada en la comuna de Cozár.
La Paz, 25 de noviembre de 2021

EMPROMERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II
PROGRAMA EMPRODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR II - FA
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA PROVISION DE LOS SIGUIENTES BIENES CON SU RESPECTIVO CONSERVAMIENTO DE TODA LA INSTALACION A SEGUIR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

La Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár, invita a oferentes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes con su respectivo conservación y mantenimiento de toda la instalación a seguir y servicio de mantenimiento:

Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones y Contratación para las organizaciones de pequeños productores.
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA OBRAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	UNIDAD	CASETA PARA LA MOTOCICLETA
2	20	UNIDAD	INSTALACION DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DE AGUA
3	20	UNIDAD	PLATAFORMA ELEVADA DE MADERA

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser descargadas en página web WWW.EMPROMERAR.ORG.BO
Las cotizaciones y los propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo a más tardar a las 15:00 hrs del 18 de diciembre de 2021. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
No se recibirán cotizaciones ni propuestas electrónicas.
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a las 15:30 Pm en la sede de la Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár.

Sitios:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR
Localidad de Reyes del Municipio de Reyes.
Cm. 71129429 - 72039003.
Las señas contractuales se depositan en la sede de la Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozár (APARC), ubicada en la comuna de Cozár.
La Paz, 25 de noviembre de 2021

Varios

ASUNTO: NOTIFICACION DE CESION DE CREDITOS
Mediante el presente acta comunico a ustedes señores: JOSE ALBERTO POMA QUISPE, JORGE LUIS POMA CONDORI y DANIELA POMA CONDORI que el Sr. Nery Anuncio Vargas Toledo me ha cedido dos créditos con respectivas garantías, de los cuales era codudora Susy Condori Flores, cesión que se realizó mediante Minuta de Contrato de Cesión de Créditos de fecha 17 de mayo de 2021 años formalizada por Escritura Pública No. 141/2021 de fecha 1 de junio de 2021 años ante la Notaría de Fe Pública No. 1 de la ciudad de La Paz, documento en la que realizó la cesión de los siguientes créditos: 1) El crédito de 60.000 \$us. (SESENTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) más los intereses convencionales de 3% mensual suscrita por Minuta de fecha 15 de enero de 2014 años y Escritura Pública No. 030/2014 de 15 de enero de 2014 años, con garantía hipotecaria que pesa sobre el bien inmueble con Matrícula No. 2014010085253, y 2) El crédito de 50.000 \$us. (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) más los intereses convencionales de 3% mensual suscrita por minuta y Escritura Pública No. 0265/2014 de fecha 28 de mayo de 2014 años, con garantía hipotecaria que pesa sobre el bien inmueble con Matrícula No. 2014010010463.
La comunicación de la cesión de los derechos de cobro del crédito se fundamenta en lo previsto por el art. 389 del C.C. y para los efectos allí previstos.
La Paz, 22 de noviembre de 2021
ANGEL QUISPE MARCA, C.I. No. 2707885 L.P.
ACREEDOR CESIONARIO

AVISO DE REMATE
EL DR. RENE GARCOSA CALDERON,
JUEZ PUBLICO MIXTO, CIVIL, COMERCIAL Y DE LAS FAMILIAS N° 1 DE
GUAYRAMERIN PROVINCIA VACA DEL DPTO DEL BENI

HACE SABER POR EL PRESENTE, Que, dentro del proceso EJECUTIVO seguido por el ROGER CAPOBIANNO MEDINA en contra de EDUARDO OSCAR VERGARA VACA, de conformidad a lo establecido por el Art. 422.1. de N.C.P.C., Se señala audiencia pública de Subasta y Remate al mejor postor, de los bienes inmuebles embargados ubicados:

- 1.- Primer inmueble ubicado en la O.T.B. "22 de septiembre", signado con el Cod. Cat. N° 1-30-20 con matrícula computarizada N° 8022010000839.
- 2.- Segundo inmueble ubicado en la O.T.B. "22 de septiembre", signado con el Cod. Cat. N° 1-30-11, con matrícula computarizada N° 80220100002969.

De propiedad del ejecutado EDUARDO OSCAR VERGARA VACA, en la base de su valor pericial comercial de dólares americanos CINCO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES 52100 (\$us. 143.503,52), Realizada la rebaja del 20%, del monto inicial, dispuesto en el Art. 432.1 del CPC.

El remate de los bienes inmuebles antes descritos, se llevará a cabo el día martes 30 de noviembre de octubre de 2021 a horas 09:00 a.m., designándose como martillero rematador al Sr. Notario N° 4 de esta ciudad Dr. Roberti Tékiz Gonzales.

Los interesados deberán depositar el 20% del valor indicado ante el martillero. Antes, o en el acto de la subasta mediante depósito judicial, o ante la Notaría de fe pública. Asimismo se hace saber que el inmueble a rematarse pesa obligaciones tributarias municipales por el monto de bolivianos NOVENTA Y CINCO 00/100 (Bs. 95) y TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS (Bs. 396 00). Es como se tiene ordenado mediante auto de la fecha 26 de octubre del año 2021. Es librado el presente aviso de remate a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

COMPRAAMOS Televisores, equipos musicales acordeones, ceteras antigüedades lapto computadores Libros discos juguetes vajillas 2732957 7895535

VENDO Iténes: Matfili 70774 732

SALUD Y BELLEZ

AAPS
SOLICITUD DE AUTORIZACION CAPTACIONES EN RIENTES DE AGUA
SERVICIO LOCAL DE AGRIENLUTOS Y ALUMINILLO - SMLA

La Autoridad de Regulación y Control Social de Agua Traslada, Suspendiendo, Dicho, AAPS, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, desde la publicación de la solicitud de Autorización para nuevas captaciones en fuentes de agua de la publicación de AAPS DE AGRIENLUTOS Y ALUMINILLO - SMLA cuyos contenidos se encuentran detallados en sistema UTM (PSAD 50) y mapa de ubicación referencial se describen en la presente publicación idónea.

Departamento: Oruro
Provincia: Cercado
Municipio: Oruro
Tipo de Ortoplan: Autorización captaciones en fuentes de agua

Resúmenes significativos:

Demarcación	Cantada (Lts/s)	Coordenadas UTM (PSAD 50)	Área y Cont
Demarcación	1	X	100
Demarcación	2	Y	100

Asufiero de Chulliyungui Grande	Pozo Pp-30	Pozo Pp-31	Pozo Pp-32	Pozo Pp-33	Pozo Pp-34	Pozo Pp-35	Pozo Pp-36	Pozo SELA 2	Pozo SELA 6
45,50	24,71	13,58	17,12	46,73	50,00	48,26	15,00	35,00	14,74
70/135	70/203	70/207	69/248	69/346	78/003	69/276	69/217	70/761	70/345
8023033	8026571	8027335	8027818	8024795	8024421	8024666	8021286	8020856	8017761
19K	19K	19K	19K	19K	19K	19K	19K	19K	19K





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Rurrenabaque, 16 de noviembre de 2021
CITE MDRyT/UOD-LP/PARII/SR RBQ/FAA No 114/21

Señor:
Romir Chimay
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COSAR (APARC)

Presente. -

Ref.: Otorgación de la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de
"Caseta para la moto bomba"

PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ

RECIBIDO

FECHA: 17-11-21

HORAS: 18:30


Nº FOJAS: 1

De mi consideración:

En respuesta a la nota de fecha 04 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Caseta para la moto bomba".

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Caseta para la moto bomba", de Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): Producción y Comercialización Carne de Res, con código LPZ-0806-4-223-3, la Unidad Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones técnicas de las actividades de HITO III (corresponde al trámite de proceso ex - ante).

Con este motivo saludo a usted atentamente.


Ing. Francisca Arquipa Amer.
OFICIAL DE ALIANZAS
SUB REGIONAL RURRENABAQUE
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL LA PAZ

cc. Arch.
Adj. Antecedentes
SRR/FAA

#304
PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ
RECIBIDO

FECHA: 04-10-21

HORAS: 13:30

Nº FOJAS: 9

Reyes, 04 de octubre de 2021

Señor:
Ing. David Pari Flores
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II
Presente. -

**Ref. SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CASETA PARA
MOTOBOMBA**

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones técnicas de los siguiente:

1. CASETA PARA MOTOBOMBA.


Programados en el 3º Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo código es LPZ-0806-4-223-3, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.

Adjunto: ET

Atentamente,




Romir C. Hinay Uca
Pte. Asoc. de Productores
Agropecuarias Reyes

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN**

A. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :	Asociación de Productores Agropecuaria Reyes el Cozar		
Modalidad de Contratación :	Solicitud de cotizaciones		
Objeto de la contratación :	Caseta para la motobomba		
Plazo de validez de la Propuesta :	30 días calendario		
Forma de Adjudicación :	Precio más bajo		
Precio Referencial Total :	7.000,00		
Garantía adicional :	El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía adicional (si corresponde).		
Garantía de buena ejecución de obra del 7% :	Descuento según planilla de avance		
Organismo Financiador			
Precio referencial Financiero PAR II :	4.900		70%
Precio referencial Financiero OPP	2.100		30%

B. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DL PLAN DE ALIANZA

Los interesados podrán recabar las especificaciones técnicas en la pagina web: www.empoderar.gob.bo y obtener información de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la entidad convocante :	Comunidad el Cozar.		
	<i>Cargo</i>	<i>Dependencia</i>	
Encargado de atender consultas :	Presidente de la OPP	UOD - LA PAZ	
Teléfono: []	Cel: 71129429	Correo electrónico para consultas: []	

C. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora: Min	
1	Invitación a proponentes y publicación de prensa y la Convocatoria en la página Web del Empoderar	17/11/2021	09:00	Comunidad Cozar
2	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas y/o ampliación	2/12/2021	15:00	Comunidad Cozar
3	Presentación del Informe y recomendación del comité de evaluación.	4/12/2021		Comunidad Cozar
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta.	[]		
5	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta.	[]		
6	Presentación de documentos para la suscripción de contrato.	[]		
7	Suscripción de Contrato.	[]		



**OJO ADECUAR SEGÚN REQUERIMIENTO
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA**

PERMANENTE					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
1	CAMIONETA 4x4	PZA	1	3500 CC	6 PERSONAS
2	CIERRA MECANICA	PZA	6		
3	BARRENO	PZA	6		
4	MEZCLADORA	GLB	1		
5	PALA CARGADORA FRONTAL	PZA	1		W20e
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
6	HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA	GLB	1	/	/
7	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1			

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a utilizar durante su ejecución:

El proponente deberá garantizar la presencia en obra del equipo mínimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno estado de funcionamiento.



EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(En Meses)

[NOMBRE DEL PROPONENTE]							
N°	Entidad Contratante	Objeto de la Contratación	Lugar de Realización	Monto final percibido por el contrato en Bs.	Periodo de Ejecución		Documento que acredita # Página
					Inicio	Fin	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
N							
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)							
TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)							

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, **ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS**. De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia general, en Construcciones Civiles.



Romir C. Jimenez Uaez
 Romir C Jimenez Uaez
 Pte Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
(En Meses)**

[NOMBRE DEL PROPONENTE]

N°	Entidad Contratante	Objeto de la Contratación	Lugar de Realización	Monto final percibido por el contrato en Bs.	Periodo de Ejecución			Documento que acredita # Página del foliado
					Inicio	Fin	Tiempo de Ejecución	
1								
2								
3								
4								
5								
...								
N								
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)								
TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)								

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cualquier otro documento.

De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia Especifica, en trabajos similares.



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
1	CAMIONETA 4x4	PZA	1	3500 CC	6 PERSONAS
2	CIERRA MECANICA	PZA	6		
3	BARRENO	PZA	6		
4	MEZCLADORA	GLB	1		
5	PALA CARGADORA FRONTAL	PZA	1		W20e
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
6	HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA	GLB	1	/	/
7	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1			

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a utilizar durante su ejecución:

El proponente deberá garantizar la presencia en obra del equipo mínimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno estado de funcionamiento.




Presupuesto General de la Obras

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total en Bolivianos
1					
2					
3					
N					
	TOTAL				

*Se debe presentar el análisis de precios unitarios de cada actividad.




Romir Chimay Juez
Pte Asoc. de productores
Agropecuarios Reyes

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:.....

Actividad:

Unitario:

Cantidad:

Moneda: Bolivianos

Descripción	Und.	Cantidad	% Productiv.	Precio Improductivo	Precio Productiv.	Costo TOTAL
1. MATERIALES						
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
TOTAL MATERIALES						0.000
2. MANO DE OBRA						
	HR.					0.000
	HR.					0.000
	HR.					0.000
	HR.					0.000
BENEFICIOS SOCIALES - %					0.00%	0.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - %					0.00%	0.000
TOTAL MANO DE OBRA						0.000
3. EQUIPO Y MAQUINARIA						
	HR.		100.00%			0.000
	HR.		100.00%			0.000
HERRAMIENTAS - %					0.00%	0.000
TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA						0.000
4. GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES - %					0.00%	0.000
TOTAL GASTOS GENERALES						0.000
5. UTILIDAD						
UTILIDAD - %					0.00%	0.000
TOTAL UTILIDAD						0.000
6. FI						
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - %					0.00%	0.000
TOTAL FI						0.000
TOTAL PRECIO UNITARIO						0.00



Ronir C. Hinze Ucaz
 Ronir C. Hinze Ucaz
 Pte. Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma	Detalle del Hito (Grado de avance)	Días Calendario
i. Primera entrega		
ii. Segunda entrega		
iii. Tercera entrega		
iv. Cuarta entrega		

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No.	Nombre de la Actividad	Duración (Días)	Expresar en Diagrama de Barra
	Plazo total de ejecución	días Calendari o	



[Handwritten Signature]
 Ramón Elkinza Jacz
 Pte. Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- 1) Nombre o razón social:

- 2) Dirección Principal:

- 3) Ciudad-País:

- 4) Teléfonos: _____ Celular: _____
- 5) Fax:

- 6) Correo Electrónico:

- 7) Nombre original y año de fundación de la firma:

- 8) Registro Actualización de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:

- 9) NIT No.:

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

- 10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

- 11) C.I. No.:

- 12) Dirección del Representante Legal en Bolivia:

- 13) Ciudad- País

- 14) Teléfonos: _____ Celular: _____
- 15) Fax:

- 16) Correo electrónico:

- 17) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (marque lo que corresponda)
Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad Anónima () Sociedad accidental ()
Otros ()



[Handwritten signature]
Román C. Gómez Jeca
Pte. Asoc. de Productores
Agropecuarias REYES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA PARA LA MOTOBOMBA

UNIDAD: GLB INSTALACION DE FAENAS - LIMPIEZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Constructivas que se detallan, indican el tipo y características generales de los materiales y procedimientos a utilizar en la construcción de una caseta de ladrillo para la motobomba a utilizar en el sistema de uso eficiente de agua.

1. LIMPIEZA

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno, sobre el cual se asentará la construcción de la obra, de escombros, residuos, malezas, etc., que exista. Se erradicarán todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. La limpieza consistirá en destronque y remoción de capa vegetal, el retiro y disposición de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. La limpieza así obtenida deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su recepción final. Concluidos dichos trabajos, el sitio deberá presentar, condiciones satisfactorias de limpieza, que deberán ser aprobadas por el Asistente Técnico.

REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES (UNIDAD GLB)

2. REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES

El replanteo estará a cargo del Contratista y consistirá en fijar las obras en el terreno, de acuerdo a los planos de ubicación y en los sitios especificados por los socios de la OPP. El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo

El Contratista materializará dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que estas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes. Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondrá largueros continuos de madera, en todo el perímetro externo del terreno de cada edificación sobre las cuales se materializarán ejes secundarios. Los niveles indicados en los planos serán verificados por el Contratista, previamente a la iniciación de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrá mediante la nivelación del terreno.

La OBRA será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijan. Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipo, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.



La Organización de Pequeños Productores (OPP- contratante) se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

Se incluyen la mano de obra, la provisión de materiales, la ejecución de obras y todo otro concepto que no esté previamente mencionado pero que sea necesario para llevar a cabo los trabajos que se detallan a continuación:

Item	Descripción	Unid.	Cantidad
1	Limpieza del terreno	Gl	1
2	Replanteo y marcación	M2	1
3	Mampostería de elevación 6 De ladrillo huecos	M2	0,80

PAREDES DE LADRILLO (UNIDAD:M2)

1. MAMPOSTERIA

MATERIALES

Mampostería con ladrillos de: 24 cm de largo, 15 cm de alto.

El ancho de la caseta será de 0.80 metros y está indicado en planos y planillas, el largo será de 1 metro y la altura será de 0,80 metros, acorde al desnivel. Se deberán emplear ladrillos huecos (seis agujeros). En la hilada de ladrillos sobre aberturas se utilizarán mortero de cemento: arena en proporción 1:3

TECHO (UNIDAD:M2)

TECHO Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser, chapas, maderamen, cumbreras, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo. Se utilizará calamina según cálculo, detalles constructivos y planos que se presentará para su aprobación previa al Acompañante de Proyecto.

Medición y forma de pago

Toda excavación que sobrepase los límites definidos por el replanteo, o lo indicado por el Asistente Técnico, no será motivo de compensación con fines de cálculos métricos y pago, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que se hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada previamente por el Supervisor.

Este ítem, ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones y los planos aprobados, medido de acuerdo a lo señalado, y aprobado por el Técnico acompañante, será pagado al precio unitario establecido en los documentos contractuales.

Presupuesto para la obra

7.000,00 00/100 bolivianos





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ
RECIBIDO

FECHA: 26-10-21

HORAS: 18:00

Rurrenabaque, 26 de octubre de 2021
CITE MDRyT/UOD-LP/PARII/SR RBQ/FAA No 112/21

Señor:

Romir Chimay
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COSAR (APARC)

Presente. -


Ref.: Otorgación de la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de
"Instalación de sistema para uso eficiente de agua"

De mi consideración:

En respuesta a la nota de fecha 18 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Instalación de sistema para uso eficiente de agua".

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Instalación de sistema para uso eficiente de agua", de Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): Producción y Comercialización Carne de Res, con código LPZ-0806-4-223-3, la Unidad Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones técnicas de las actividades de HITO III (corresponde al trámite de proceso ex - ante).

Con este motivo saludo a usted atentamente.


OFICIAL DE ALIANZAS
SUB REGIONAL RURRENABAQUE
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES
MDRyT - PAR II

cc. Arch.
Adj. Antecedentes
SRR/FAA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR

Reyes, 04 de octubre de 2021

Señor:

Ing. David Pari Flores

**OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II**

Presente. -

303
PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ

RECIBIDO

FECHA: 04-10-21

HORAS: 13:25

Nº FOJAS: 2

**Ref. SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
INSTALACION DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA.**

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones técnicas de los siguiente:

1. INSTALACION DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA.

Programados en el 3º Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo código es LPZ-0806-4-223-3, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.

Adjunto: ET

Atentamente,




[Handwritten Signature]
Romir Cltimay Vaca
Pte Asociación de Productores
Agropecuarios Reyes

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COZAR

INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA USO EFICIENTE DE AGUA

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Copla PVC de 3" rosca	Pieza	20
Reducción buje PVC 3 x 2" rosca	Pieza	20
Reducción buje PVC 2 x 1 ½" rosca	Pieza	20
Niple paralelo PVC de 1 ½" rosca	Pieza	240
Unión Universal PVC de 1 ½" rosca	Pieza	200
Politubo E-40 de 1 ½"	ML	1000
Codo PVC de 1 ½" rosca	Pieza	200
Tee PVC de 1 ½" rosca	Pieza	40
Llave PVC de 1 ½" rosca	Pieza	60
Tapón hembra PVC de 1 ½" rosca	Pieza	20
Barra PVC 3" rosca E-40	Barra	20
Tarrajá P/ PVC 1 ½"	Pieza	20
Barra PVC 1 ½" rosca E-40	Barra	20
Flanje PVC de 1 ½" rosca	Pieza	40
Teflón de ¾"	Pieza	240
ii. Plan de entrega:		
Lugar de Entrega: En la sede de la comunidad de Reyes del municipio de Reyes.		
iii. Garantía y Servicios adicionales		
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en Instalación, Operación y Mantenimiento, contar con un stock de repuestos. • Disponibilidad de repuestos y accesorios originales. • Garantía de Un año. • Todos los kits deberán pasar por la "PRUEBA HIDRAULICA" a fin de garantizar la calidad de los accesorios y/o materiales. 		
iv. Documentos legales		
Fotocopia Simple de NIT, C.I, FUNDEMPRESA (actualizados) y Presentar certificación de calidad.		
Tiempo de entrega: 15 días calendario		
Validez de la oferta: 90 días		
Forma de Pago: Es contra la entrega		
V. Precio referencial		
Bs. 50.540,00(cincuenta mil quinientos cuarenta 00/100, bolivianos)		




 Romir Climay Uaca
 Pte. Asoc. de productores
 Agropecuarios Reyes



MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Rurrenabaque, 18 de noviembre de 2021
CITE MDRyT/UOD-LP/PARII/SR RBQ/FAA No 114/21

Señor:
Romir Chimay
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS REYES EL COSAR (APARC)

Presente. -

Ref.: Otorgación de la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Plataforma elevada de madera"

PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ

RECIBIDO


FECHA: 19-11-21
HORAS: 08:30
Nº FOLIOS: 1-9

De mi consideración:

En respuesta a la nota de fecha 04 de octubre de 2021, en la que solicita la No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Plataforma elevada de madera".

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente al No Objeción a las Especificaciones Técnicas de "Plataforma elevada de madera", de Asociación de Productores Agropecuarios REYES El Cosar (APARC): Producción y Comercialización Carne de Res, con código LPZ-0806-4-223-3, la Unidad Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, da la No Objeción a especificaciones técnicas de las actividades de HITO III (corresponde al trámite de proceso ex - ante).

Con este motivo saludo a usted atentamente.


Ing. Francisca Arquiya Amaru
OFICIAL DE ALIANZAS
SUB REGIONAL RURRENABAQUE
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES

cc. Arch.
Adj. Antecedentes
SRR/FAA

305
PROYECTO ALIANZAS RURALES
SUB REGIONAL - LA PAZ
RECIBIDO

FECHA: 04-10-21

Reyes, 04 de octubre de 2021

HORAS: 13:35

Nº FOJAS: 6

Señor:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II

Presente. -

**Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PLATAFORMA
ELEVADA DE MADERA.**

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la No Objeción a las especificaciones técnicas de los siguiente:

1. PLATAFORMA ELEVADA DE MADERA.


Programados en el 3º Hito de Asociación de Productores Agropecuarios Reyes el Cozar, cuyo código es LPZ-0806-4-223-3, ubicada en la Localidad de Reyes del Departamento del Beni.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.

Adjunto: ET

Atentamente,




Ramiro Chimay Uacz
Pte. Asoc. de Productores
Agropecuarias Reyes

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN**

A. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :	Asociación de Productores Agropecuaria Reyes el Cozar		
Modalidad de Contratación :	Solicitud de cotizaciones		
Objeto de la contratación :	Construcción de plataforma elevada de madera		
Plazo de validez de la Propuesta :	30 días calendario		
Forma de Adjudicación :	Precio más bajo		
Precio Referencial Total :	37.000,00		
Garantía adicional :	El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía adicional (si corresponde).		
Garantía de buena ejecución de obra del 7% :	Descuento según planilla de avance		
Organismo Financiador			
Precio referencial Financiero PAR II :	28,900		70%
Precio referencial Financiero OPP	11,100		30%

B. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DL PLAN DE ALIANZA

Los interesados podrán recabar las especificaciones técnicas en la página web: www.empoderar.gob.bo y obtener información de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la entidad convocante :	Comunidad el Cozar.		
Encargado de atender consultas :	Cargo	Dependencia	
	Presidente de la OPP	UOD - LA PAZ	
Teléfono: []	Cel: 71129429	Correo electrónico para consultas:	comunidadpalca@gmail.com

C. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora: Min	
1	Invitación a proponentes y publicación de prensa y la Convocatoria en la página Web del Empoderar	17/11/2021	09:00	Comunidad Cozar
2	Fecha limite de presentación y Apertura de Propuestas y/o ampliación	2/12/2021	15:00	Comunidad Cozar
3	Presentación del Informe y recomendación del comité de evaluación.	4/12/2021		Comunidad Cozar
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta.		
5	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta.		
6	Presentación de documentos para la suscripción de contrato.		
7	Suscripción de Contrato.		



EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(En Meses)

[NOMBRE DEL PROPONENTE]							
N°	Entidad Contratante	Objeto de la Contratación	Lugar de Realización	Monto final percibido por el contrato en Bs.	Periodo de Ejecución		Documento que acredita # Página
					Inicio	Fin	
1							
2							
3							
4							
5							
...							
N							
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)							
TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)							

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, **ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS**, De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia general, en Construcciones Civiles.



Ramir Eltimay Jara
 Ramir Eltimay Jara
 Pte Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente
(En Meses)

[NOMBRE DEL PROponente]								
N°	Entidad Contratante	Objeto de la Contratación	Lugar de Realización	Monto final percibido por el contrato en Bs.	Periodo de Ejecución			Documento que acredita # Página del foliado
					Inicio	Fin	Tiempo de Ejecución	
1								
2								
3								
4								
5								
...								
N								
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)								
TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)								

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Únicamente se considerarán como respaldo a los trabajos realizados, **ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA**, no teniendo valor cualquier otro documento.
De la misma forma se considerará como mínimo 2 años (24 meses), de experiencia Específica, en trabajos similares.



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
1	CAMIONETA 4x4	PZA	1	3500 CC	6 PERSONAS
2	CIERRA MECANICA	PZA	6		
3	BARRENO	PZA	6		
4	PALA CARGADORA FRONTAL	PZA	1		W20e
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POTENCIA	CAPACIDAD
5	HERRAMIENTAS MENORES DE ALBAÑILERIA	GLB	1	/	/
6	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1			

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementación, describir los equipos a utilizar durante su ejecución:

El proponente deberá garantizar la presencia en obra del equipo mínimo para llevar adelante este trabajo, mismo que deberá encontrarse en pleno estado de funcionamiento.



Presupuesto General de la Obras

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total en bolivianos
1					
2					
3					
N					
	TOTAL				



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:.....

Actividad:

Unitario:

Cantidad:

Moneda: Bolivianos

Descripción	Und.	Cantidad	% Productiv.	Precio Im productivo	Precio Productiv.	Costo TOTAL
1. MATERIALES						
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
						0.000
TOTAL MATERIALES						0.000
2. MANO DE OBRA						
	HR.					0.000
	HR.					0.000
	HR.					0.000
	HR.					0.000
BENEFICIOS SOCIALES - %					0.00%	0.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - %					0.00%	0.000
TOTAL MANO DE OBRA						0.000
3. EQUIPO Y MAQUINARIA						
	HR.		100.00%			0.000
	HR.		100.00%			0.000
HERRAMIENTAS - %					0.00%	0.000
TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA						0.000
4. GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES - %					0.00%	0.000
TOTAL GASTOS GENERALES						0.000
5. UTILIDAD						
UTILIDAD - %					0.00%	0.000
TOTAL UTILIDAD						0.000
6. IT						
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - %					0.00%	0.000
TOTAL IT						0.000
TOTAL PRECIO UNITARIO						0.00



Romir Climay Uca
 Pte. Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma	Detalle del Hito (Grado de avance)	Días Calendario
i. Primera entrega		
ii. Segunda entrega		
iii. Tercera entrega		
iv. Cuarta entrega		

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No.	Nombre de la Actividad	Duración (Días)	Expresar en Diagrama de Barra
	Plazo total de ejecución	días Calendari o	



Ramiro Eltimay Jacz
 Pte. Asoc. de Productores
 Agropecuarios Reyes

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1) Nombre o razón social:

2) Dirección Principal:

3) Ciudad-País:

4) Teléfonos:

Celular:

5) Fax:

6) Correo Electrónico:

7) Nombre original y año de fundación de la firma:

8) Registro Actualización de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:

9) NIT No.:

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.:

12) Dirección del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- País

14) Teléfonos:

Celular:

15) Fax:

16) Correo electrónico:

17) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (marque lo que corresponda)

Unipersonal ()

Sociedad Colectiva ()

Sociedad Comandita ()

Sociedad de Responsabilidad ()

Sociedad Anónima ()

Sociedad accidental ()

Otros ()



[Handwritten signature]
Romir Chimzy Jara,
Pte. Asoc. de Productores
Agropecuarias Reyes

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL TANQUE ELEVADO

UNIDAD: GLB INSTALACION DE FAENAS - LIMPIEZA

UNIDAD: GLB

LIMPIEZA Y REPLANTEO

1. LIMPIEZA Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno, sobre el cual se asentará la construcción de la obra, de escombros, residuos, malezas, etc., que exista. Se erradicarán todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. La limpieza consistirá en destronque y remoción de capa vegetal, el retiro y disposición de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. La limpieza así obtenida deberá ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su recepción final. Concluidos dichos trabajos, el sitio deberá presentar, condiciones satisfactorias de limpieza, que deberán ser aprobadas por el Asistente Técnico.


2. REPLANTEO DE LA OBRAS CIVILES El replanteo estará a cargo del Contratista y consistirá en fijar las obras en el terreno, de acuerdo a los planos de ubicación y en los sitios especificados por los socios de la OPP. El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. El Contratista deberá materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estará identificado en forma clara y permanente. El Contratista será responsable por el cuidado y conservación, tanto de la ubicación como del nivel de los hitos. El Contratista materializará dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que estas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes, el Contratista dispondrá largueros continuos de madera, en todo el perímetro externo del terreno de cada edificación sobre las cuales se materializarán ejes secundarios. Los niveles indicados en los planos serán verificados por el Contratista, previamente a la iniciación de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrá mediante la nivelación del terreno.

3. EXCAVACIÓN HASTA 0.50 M PARA CLAVADO DE POSTES

3.1 GENERALIDADES Este ítem se refiere a la excavación para la implantación de las vigas de madera.

EXCAVACIÓN GENERAL

La excavación se llevará hasta una profundidad de 0,50 metros tal que quede suficiente material por encima de la cota indicada, a fin de alcanzar, posteriormente, la elevación correcta, por medio de la compactación. Si el Contratista, por negligencia u otra causa excavare debajo de las líneas o cotas indicadas, reemplazará dicha diferencia con material adecuado, en forma y



condiciones satisfactorias. El Asistente Técnico tendrá completo control sobre la excavación, movimiento, colocación y disposición de todo el material, y determinará la adaptabilidad del material usado en los terraplenes.

3.2 LUGARES DE EXCAVACIÓN Las excavaciones se harán en los sitios indicados en los planos del Contrato, donde el Asistente Técnico y la Supervisión lo autoricen, previo consentimiento de cada socio de la OPP, dándoles las dimensiones, pendientes y cotas de elevación indicados o como lo ordene el Asistente Técnico. Se quitarán todos los materiales de cualquier clase que fuere, que se encontraren dentro de los límites de la excavación, y se dispondrá de ellos, según se haya ordenado.

3.3 Elementos de fijación – Pernos, tuercas, tornillos y accesorios.

3.4 Material Estructural En tabiquerías se utilizará madera aserrada de las siguientes especies Cuchi (*Astronium urundeuva*). En particular, el Asistente técnico deberá dar visto bueno al tipo de madera a usar y a cada una de las piezas y cerchas que conforman la estructura, quien verificará que no existan piezas defectuosas que puedan disminuir la resistencia estructural de diseño.

Especificaciones Técnicas: Las maderas de terminación deben llegar a la obra cepillada en sus caras

Arqueaduras: Se aceptarán solamente las piezas que presenten como máximo 15 mm. en una longitud de 3.00 m.

Encorvaduras: Se aceptarán solamente las piezas que presenten como máximo 5 mm. en una longitud de 3.00 m

Acanaladura: No se aceptarán las maderas que presenten estas imperfecciones. El contratista deberá revisar cada partida antes de ser despachadas desde las barracas, debiendo rechazar todas las maderas que no cumplan con las especificaciones anteriormente señaladas.

Uniones Las uniones en la estructura de madera serán ejecutadas con Pernos de 3/8 x7 de cabeza plana y colocado con su eje formando un ángulo recto con la superficie de la madera. Los pernos colocados como clavos lanceros se ubicarán formando un ángulo de 30° con la pieza donde quedará la cabeza del perno, midiéndola a partir del extremo de dicha pieza.

4. Plantado de los postes

Instala los postes con concreto por que la estabilidad es muy importante. El concreto puede ser necesario si vas a instalar los postes en suelo arenoso o en un suelo muy blando o lodoso.

Lenar los agujeros con concreto, apisonándolos a medida que se llena para formar burbujas de aire. Ligeramente sobrellene la forma y aplique una inclinación en la superficie del concreto para que el agua se escurra de los postes. Deje que el concreto se endurezca durante 12 horas y luego quite los soportes. Alinee el borde del panel de guía de corte con la línea marcada en el primer poste.

Para dar mayor estabilidad a la estructura de madera se instalará un soporte en la parte media de las vigas de manera horizontal a los 1.5 metros desde la base de la estructura.



Distanciamiento entre vigas

Realizados los cálculos del sistema la implementación de los vigas se realizará cada 1.5 metros entre sí. Siguiendo los planos respectivos.

Rejilla de madera

Para la base del tanque de agua se requiere la construcción de una rejilla de listones de madera pre seleccionado. La distancia de separación entre cada listón es de acuerdo al diámetro de los mismos y el ancho de la estructura, siendo ubicado cada uno a 0,20 metros entre sí.

1. Medición y forma de pago

El ítem excavado, plantado de postes y construcción de la plataforma de madera

Toda excavación que sobrepase los límites definidos por el replanteo, o lo indicado por el Asistente Técnico, no será motivo de compensación con fines de cómputos métricos y pago, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que se hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada previamente por el Supervisor.

Este ítem, ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones y los planos aprobados, medido de acuerdo a lo señalado, y aprobado por el Técnico acompañante, será pagado al precio unitario establecido en los documentos contractuales.

Descripción de la plataforma (Postes)

Longitud del poste (m)	Cantidad	Diámetro (pulg.)	Enterrado en tierra (m)
4	4	6	0,50

Descripción de la rejilla (listones)

Longitud del listón (m)	Cantidad	Diámetro (pulg.)
4	2	3

Detalle de Materiales para la plataforma elevada

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
1	Postes de 4 m. de 6" diámetro	PZA	4,00
2	Pernos de 3/8 x7	UNID.	50,00
3	Perfiles en T para sujetar las maderas	Barra	2,00
4	Líquido para tratar madera (linaza)	lt	1,00
5	Listones de 4 m. de 3" diámetro	PZA	2,00
Base de los postes			
6	Cemento	Bolsa	2,00
7	Arena	m3	0,50
8	Grava	m3	0,50
9	Arena fina	m3	0,50



Presupuesto para la plataforma elevada

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
1	Postes de 4 m. de 6" diámetro	PZA	4,00
2	Pernos de 3/8 x7	UNID.	50,00
3	Perfiles en T para sujetar las maderas	Barra	2,00
4	Líquido para tratar madera (linaza)	Lt	1,00
5	Listones de 4 m. de 3" diámetro	PZA	2,00
	<i>Base de los postes</i>		
6	Cemento	Bolsa	2,00
7	Arena	m3	0,50
8	Grava	m3	0,50
9	Arena fina	m3	0,50
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 20 PLATAFORMA ELEVADA			37.000,00

